Ofertant

.....

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Proiectare și execuție lucrări în conformitate cu studiul de coexistență și eliberare de amplasament retele electrice exterioare

TABEL DE CONFORMITATE

Nr. crt.	Specificații tehnice minime	Specificaţii tehnice propuse Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei
1.	**SITUAȚIA PROPUSĂ**: • Se propune devierea rețelei aeriene de 20 kV dublu circuit existente în subteran prin intercalarea a 6 stâlpi tip SC, amplasați conform planșei anexate (E03). Stâlpii proiectați vor fi amplasați în domeniul privat în spațiul verde. Cele două linii subterane se vor amplasa în domeniul privat pe limita de propietate a beneficiarului. • Intercalarea a doi stalpi proiectati în axul LEA 20 kV DC: Livezeni-Râciu și Livezeni-Reghin, nr. 18 si nr. 19 de tip SC 15014 si SC 15015; • Relegarea conductoarelor existente pe stâlpii noi proiectati, nr. 18 si nr. 19 de tip SC 15014 si SC 15015; • Stâlpii nr. 18 si nr. 19 proiectati de tip SC 15014 si SC 1514 montati in fundatie de beton, se vor echipa cu consolă orizontala de intindere superiora si inferioara, dublu circuit, de tip CIS+CII si izolatie compozit siliconica. • Stalpul nr. 18A proiectat de tip SC 15015 montata in fundatie de beton, se va echipa cu consolă orizontala de intindere superiora si inferioara, dublu circuit, de tip CIS+CII, izolatie compozit siliconica și separator tripolar de exterior cu CLP în montaj vertical.	

	• Stalpii nr. 18B, nr. 18C si 18D de tip SC 15014 si SC 15015 montati in fundatie de beton, se vor echipa cu legaturi duble de întindere, consolă de întindere de tip CIT 140 și separator tripolar de exterior cu CLP în montaj vertical. • La fiecare stâlp proiectat se va realiza câte o priză de pământ având valoarea Rp<4Ω cu dirijare de potential; • LEA 20 kV proiectată în lungime de cca. 92 m, cu onductor Al-Ol 70/12 mmp, se realizeaza intre stâlpii noi proiectati: - nr. 18 și nr. 18A respectiv între stâlpii nr. 18, nr. 18A și nr.18B; - nr. 19 și nr. 18D, respectiv între stâlpii nr. 19 și nr.18C; • Trecerea LEA 20 kV Livezeni - Râciu existentă în subteran între stâlpii nr. 18B și 18D de tip SC 15014 proiectați prin pozarea unui cablu A2XS(FL)2Y 3*(1*150) mmp pe un traseu in lungime de L= 300 m, în profil m; • Trecerea LEA 20 kV Livezeni - Reghin existentă în subteran între stâlpii nr. 18A și 18C de tip SC 15015 proeictați prin pozarea unui cablu A2XS(FL)2Y 3*(1*150) mmp pe un traseu in lungime de L= 300 m, în profil m; • Dezafectarea stâlpului nr. 18 de tip SV 15004 existent din domeniul privat al beneficiarului; • Dezafectarea stâlpului nr. 19 de tip SV 15004 existent din domeniul public; • Demontarea conductoarelor existente aflate în deschiderea stâlpilor proiectați în lungime de L= 2x215 m; Sistematizare teren la cotele aferente	

2.	**GARANȚII** Perioada de garanţie a lucrărilor este de **minim 5 ani** pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă B (conform prevederilor art.7, alin.(3) din Legea nr. 10/1995) de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. În perioada de garanție, antreprenorul are obligația, în urma dispoziției date de autoritatea contractantă, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Antreprenorul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute mai sus, pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; unui viciu de concepție, acolo unde antreprenorul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau neglijenței sau neîndeplinirii de către antreprenor a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.	
3.	Durata contractului: **3 luni** de la data semnarii contractului, după cum urmează: - **1 luna** durata serviciilor de proiectare și verificare tehnică a proiectelor care cuprinde și durata maximă estimată pentru obținerea de către autoritatea contractantă a avizelor/acordurilor/autorizațiilor, inclusiv a autorizației de construire; - **2 luni** durata de execuție a lucrărilor.	

Ofertant,

.....

(semnătură autorizată)